

# “三同时”落实情况自查报告

## 一、建设项目基本情况

广西金茂生物化工有限公司危废暂存间建设项目，项目性质为改建，建设单位为广西金茂生物化工有限公司，项目位于广西壮族自治区贵港市平南县平南镇东郊（原平南糖厂），地理坐标为：110°26'25.86979"E，23°31'11.47605"N。

2022年12月，广西金茂生物化工有限公司委托广西桂贵环保咨询有限公司编制了《广西金茂生物化工有限公司危废暂存间建设项目环境影响报告表》，贵港市生态环境局于2023年5月9日以“贵环审〔2023〕83号”文件对该项目环境影响报告表给予批复，同意该项目建设。

广西金茂生物化工有限公司危废暂存间建设项目于2023年5月开工建设，改建一个新危废暂存间；建设内容为：改建一个新危废暂存间，总占地面积468m²，总建筑面积468m²，用于存放企业产生的各种危险废物。项目于2023年6月竣工，建设性质、规模、地点、采用的工艺、环境保护对策措施等与环评申报的基本一致。2023年7月，我公司制定了验收监测方案，本次验收现场监测的公司为贵港市中赛环境监测有限公司，2023年8月1日~2日对项目进行了现场监测、采样，2023年8月8日出具监测报告。

根据国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我公司成立验收小组对环保“三同时”执行情况和环境管理检查，并根据监测和检查结果编制了《广西金茂生物化工有限公司危废暂存间建设项目竣工环境保护验收监测表》。

## 二、污染防治措施“三同时”执行情况

项目基本执行“三同时”制度，建设项目中废气、噪声、固体废物防治污染的措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。具体落实情况详见表 1。

表 1 环评及批复要求的环境保护及实际落实措施情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求落实的环保措施                | 实际建设情况 |
|----|-------------------------------|--------|
| 废气 | 负压收集+活性炭吸附处理后经 15m 高 1# 排气筒排放 | 与环评一致  |
| 噪声 | 安装减震垫、基础固定、绿化措施               | 与环评一致  |

|          |                                                                                                                                              |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 固体<br>废物 | 本项目采用活性炭吸附对收集的废气进行净化处理，活性炭每年更换一次，则废活性炭产生量约为 19.13t/a（其中：活性炭 15.94t/a、吸附的有机废气量 3.188t/a），暂存于项目的危险废物及项目本身产生的危险废物经收集后定期交由贵港台泥东园环保科技有限公司进行无害化处理。 | 与环评一致 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

我公司在环境保护工作方面，加强内部管理，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目的各项排放指标达标。

广西金茂生物化工有限公司

2023 年 8 月 29 日