

平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收意见

2024 年 12 月，平南健诚医院根据《平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：平南健诚医院建设项目

建设地点：平南县思界乡思界圩原教委办大楼

建设性质：新建

建设规模：日接诊量约为 50 人次/天，设置病床数 30 张

工程组成及建设内容：



表 1 建设项目组成一览表

类别	工程内容	环评及批复建设内容	实际建设情况	变化情况
主体工程	业务楼	占地面积约 333.27m ² ；建筑面积约 1267.19m ² 。病房数：30 床；门诊接待量：约 50 人/天。（本项目不设有传染科和传染病房） 负一层：建筑面积约 40m ² ，设置污水处理站。 一层：建筑面积约 280.32m ² ；主要安排 X 光室、输液大厅、观察室、阅片室、配药室、医疗废物储存间等。 二层：建筑面积约 306.80m ² ；主要安排员工食堂、化验室、B 超及心电、医生办公室和病房等。 三层：建筑面积约 306.80m ² ；主要安排病房、仓库和护士站等。 四层：建筑面积约 333.27m ² ；主要安排员工休息室、值班室、办公室和手术室。	占地面积约 333.27m ² ；建筑面积约 1267.19m ² 。病房数：30 床；门诊接待量：约 50 人/天。（本项目不设有传染科和传染病房） 负一层：建筑面积约 40m ² ，设置污水处理站。 一层：建筑面积约 280.32m ² ；主要安排 X 光室、输液大厅、观察室、阅片室、配药室、医疗废物储存间等。 二层：建筑面积约 306.80m ² ；主要安排员工食堂、化验室、B 超及心电、医生办公室和病房等。 三层：建筑面积约 306.80m ² ；主要安排病房、仓库和护士站等。 四层：建筑面积约 333.27m ² ；主要安排员工休息室、值班室、办公室和手术室。	与环评一致
公用工程	供电	供电电源由附近电网引入。	供电电源由附近电网引入。	与环评一致
	供水	由市政直接供水，无需供水水泵	由市政直接供水，无需供水水泵。	与环评一致
	排水	雨污分流。	雨污分流。	与环评一致

2016年1月，平南健诚医院委托广西桂贵环保咨询有限公司编制了《平南健诚医院建设项目环境影响报告书》。

原平南县环境保护局于2016年1月11日以“平环审（2016）2号”文件对该项目环境影响报告书给予批复，同意该项目建设。

2020年11月04日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：52450821MJN540155W001X。

该项目于2019年7月开工建设，2024年8月进行运营调试工作，并于2024年10月竣工正式运营。本项目运营期间，设备工况稳定，环保措施正常工作，委托贵港市中赛环境监测有限公司对项目进行监测，该项目生产过程中的污染物均达标排放，对环境的影响不大。2024年12月，平南健诚医院编制了《平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收监测表》，并于2024年12月以书面形式提出验收意见，验收结论为项目基本符合环保验收条件要求，可通过竣工环境保护验收。

该项目执行了环境影响评价制度，环保审批手续齐全。项目基本落实了环评报告表和环评批复中要求的环保设施和措施，及各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的建设项目环保“三同时”制度。经过对附近居住的住户群众走访调查及向贵港市港南生态环境局了解情况，该项目从立项至竣工过程中没有环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

该验收项目实际总投资为200万元，实际环保投资为19.3万元，占总投资的9.65%。

（四）验收范围

该项目不分期建设，一次性验收，本次验收内容为平南健诚医院建设项目。

二、工程变动情况

平南健诚医院建设项目及其配套的办公辅助设施建设内容与环评批复基本一致，目前已全部建成，本项目主体工程、公用工程实际建设情况与环境影响报告表及其审批部门审批决定要求基本一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

1、环境保护设施

（一）废水

建设项目综合废水（中和后的酸性污水和一般医疗废水混合）经自动格栅后进入调节池后进入膜生物反应器，经生化反应处理（本项目的生物处理工艺采用生物膜法）的



污水经过沉淀池沉淀、消毒池消毒（本项目采用次氯酸钠消毒）以及脱氯机（脱氯效率可达 99%）脱氯后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 的排放标准，处理达标的污水排入项目南面的乡镇雨污合流管道，最终沿管道排入浔江。

（二）废气

①污水处理站臭气：其主要成分是氨（NH₃）、硫化氢（H₂S）和臭气浓度，以及加氯间氯气，污水处理站为密闭式结构且位于地下室，污水处理站产生的氨、硫化氢量较少。

②医疗废物暂存间臭气：加强医疗废物暂存间的消毒、清洁和通风。

③中药煎药异味：经集气罩收集废气通过管道排出室外。

④食堂油烟：经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）排放标准后引至屋顶排放。

（三）固废

①医疗废物属于医疗废物，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处置；

②污水处理站污泥定期清掏，清掏时消毒处理，最终交由有危废处理资质的单位进行处置；

③生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。

（四）其他环境保护设施

（1）环境风险防范措施

①制定医院管理制度、设备和药品档案，定期对设备和药品及其指标进行检查；

②及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放；负责医疗废物收集、贮存、运送的人员必须是经过专门培训的专人，严格遵守操作规程，收集及运送过程防止包装及容器损坏、泄漏；

③医疗废物和污泥由有资质单位的车辆进行收集、运输，运输过程采用全封闭方式。

④医用酒精、次氯酸钠储存于阴凉、通风的库房，远离火种；在医用酒精、次氯酸钠储存位置设置警示标志。

2、在线监测装置

无要求。



建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

(1) 加强环保设施的维护管理，确保废气处理设备正常、稳定的运行，并定期对项目排放的废水、废气、噪声进行监测，确保各类污染物稳定达标排放。

(2) 提高员工的环境与安全意识，进行消防安全演练。

(3) 制定相关的环境保护制度《环境保护管理制度》。

(4) 项目运营过程产生的各种固体废物按环保要求堆放和及时清运处理，危险废物严格按照要求堆放于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处置；各类固体废物要做好管理台账记录，严禁乱丢乱放，造成环境二次污染。

七、验收人员信息

项目由平南健诚医院进行自主验收，验收监测单位为贵港市中考环境监测有限公司，参加验收的单位及人员名单详细信息见平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收工作组签名表。

附：平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收工作组签名表



平南健诚医院
2024 年 12 月 25 日



平南健诚医院建设项目竣工环境保护验收签名表

姓名	工作单位	职务/代表	签名
陈修强	平南健诚医院	院长	陈修强
余灿明	平南健诚医院	副院长	余灿明
颜悦	平南健诚医院	后勤部主任	颜悦
刘洋	广西桂贵环保咨 询有限公司	技术员、代表	刘洋
梁伟	贵港市中赛环境 监测有限公司	监测单位代表	梁伟