

广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目 (1期) 竣工环境保护验收意见

2025年5月, 广西贵港市宏宇饲料有限公司根据《广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目(1期) 竣工环境保护验收监测表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收, 提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目名称: 广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目(1期)

建设地点: 贵港市产业园区江南园

建设性质: 新建

建设规模: 年产5000吨羽毛粉饲料

工程组成及建设内容:

表1-1 项目建设内容组成一览表

项目组成	规模	环评设计	本次验收情况	变动情况
主体工程	生产区	占地 600m ² , 设置 2 条羽毛水解饲料生产线, 包括高温水解及破碎筛分。要求生产线除投料及出料口外, 生产过程全封闭。	占地 600m ² , 设置 1 条羽毛水解饲料生产线, 包括高温水解及破碎筛分。生产线除投料及出料口外, 生产过程全封闭。	阶段性验收
	原料仓库	位于生产车间南部, 占地 600m ² , 用于存放羽毛原料。	位于生产车间西部, 占地 50m ² , 用于存放羽毛原料。	原料仓库调整位置至生产车间西部, 面积减少至 50m ²
	成本仓库	位于生产车间北部, 占地 300m ² , 用于存放饲料成品。	位于生产车间北部, 占地 300m ² , 用于存放饲料成品。	与环评一致
辅助工程	办公区	位于生产车间东部, 占地 100m ² 。	位于生产车间东部, 占地 100m ² 。	与环评一致
公用工程	给水	市政自来水管网	市政自来水管网	与环评一致
	排水	采用雨、污分流制, 生活污水经广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后排至园区污水处理厂(江南污水处理厂)。	采用雨、污分流制, 生活污水经广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后排至园区污水处理厂(江南污水处理厂)。	与环评一致
	供电	来自广西贵港市腾龙投资有	来自广西贵港市腾龙投资有限	与环评一致

		限公司原有电网。	公司原有电网。	
	供热	生产使用蒸汽由工业园区蒸汽管道统一供应	生产使用蒸汽由工业园区蒸汽管道统一供应	与环评一致
环保工程	废水处理	冷凝废水和喷淋废水经收集后回用做蒸煮水解工序用水不外排。少量生活污水，依托广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后进入园区污水处理厂（江南污水处理厂）进一步处理。	冷凝废水和喷淋废水经收集后回用做蒸煮水解工序用水不外排。少量生活污水，依托广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后进入园区污水处理厂（江南污水处理厂）进一步处理。	与环评一致
	固废处理	（1）项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处置。 （2）一般固废暂存间（10m ² ）：布袋除尘器粉尘回用做为产品外售，废包装袋出售给废品收购站。 （3）危险废物：危废暂存间（5m ² ），设备维修过程产生废机油、废机油桶、废气处理产生废活性炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。	（1）项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处置。 （2）一般固废暂存间（10m ² ）：布袋除尘器粉尘回用做为产品外售，废包装袋出售给废品收购站。 （3）危险废物：危废暂存间（5m ² ），设备维修过程产生废机油、废机油桶、废气处理产生废活性炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。	与环评一致
	废气处理	（1）高温水解废气和烘干废气经“冷凝+二级活性炭+水喷淋”设施处理，同时原料仓库废气经密闭负压抽吸引至该设施“二级活性炭+水喷淋”处理，一并由1根15m高排气筒DA001达标排放。 （2）粉碎、筛分、包装废气经布袋除尘器处理后无组织排放。	（1）高温水解废气和烘干废气经“冷凝+二级活性炭+水喷淋”设施处理，同时原料仓库废气经密闭负压抽吸引至该设施“二级活性炭+水喷淋”处理，一并由1根25m高排气筒DA001达标排放。 （2）粉碎、筛分、包装废气经布袋除尘器处理后无组织排放。	增加排气筒高度，其余与环评一致
	噪声防治	选用低噪声设备、加强设备保养、采取基础减振、降噪措施等	选用低噪声设备、加强设备保养、采取基础减振、降噪措施等	与环评一致

(二)建设过程及环保审批情况

项目已于2024年8月19日获得贵港市生态环境局出具的《关于广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目环境影响报告表的批复》（贵环审〔2024〕151号）。并且已取得排污许可登记回执，排污证编号为：91450803MADMWWK18A001Y。

该项目执行了环境影响评价制度，环保审批手续齐全。项目基本落实了环评报告表和环评批复中要求的环保设施和措施，及各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的建设项目环保“三同时”制度。经过对附近居住的住户群众走访调查及

向贵港市覃塘生态环境局了解情况，该项目从立项至竣工过程中没有环境投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

该验收项目实际总投资830万元，实际环保投资为25万元，占总投资的3.0%。

(四)验收范围

本项目年产10000吨羽毛粉饲料，分2期建设，本次仅验收项目（1期）年产5000吨羽毛粉饲料。剩余年产5000吨羽毛粉饲料待2期建设成后再另行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目（1期）及其配套的办公辅助设施建设内容与环评批复基本一致，目前已全部建成，生产设施条件与环保设施均运行正常，具备验收监测条件。

表2-1 环境影响报告表及批复建设内容与实际建设内容一览表

环境影响报告表建设内容	环评批复建设内容	实际建设内容	变动情况
建设内容包括：主要设置生产区、原料仓库、成品区以及办公室等配套辅助、环保工程。购置安装2条生产线，计划年产10000吨羽毛粉饲料。	建设内容：主体工程主要为生产区（设置2条羽毛水解饲料生产线）、原料仓库、成品区等；辅助工程主要有办公区，公用工程主要有供（排）水、供热系统（蒸汽由园区节汽管道统一供应）等，环保工程主要有布袋除尘器、“冷凝+二级活性炭+水喷淋”废气处理设施、危废暂存间等。 建设规模：年产10000吨羽毛粉饲料	建设内容：主体工程主要为生产区（建设1条羽毛水解饲料生产线）、原料仓库、成品区等；辅助工程主要有办公区，公用工程主要有供（排）水、供热系统（蒸汽由园区节汽管道统一供应）等，环保工程主要有布袋除尘器、“冷凝+二级活性炭+水喷淋”废气处理设施、危废暂存间等。 建设规模：年产5000吨羽毛粉饲料	建设1条羽毛水解饲料生产线年产5000吨羽毛粉饲料属于阶段性验收，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、环境保护设施

(一) 废水

冷凝废水和喷淋废水经收集后回用做蒸煮水解工序用水不外排。少量生活污水，依托广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后进入园区污水处理厂（江南污水处理厂）进一步处理。

(二) 废气

高温水解废气和烘干废气经“冷凝+二级活性炭+水喷淋”设施处理，同时原料仓库废气经密闭负压抽吸引至该设施“二级活性炭+水喷淋”处理，一并由1根25m高排气筒DA001达标排放。粉碎、筛分、包装废气经布袋除尘器处理后无组织排放。

（三）固体废物

项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处置。一般固废暂存间（10m²），布袋除尘器粉尘回用做为产品外售，废包装袋出售给废品收购站。危废暂存间（5m²），设备维修过程产生废机油、废机油桶、废气处理产生废活性炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

（四）其他环境保护设施

1、在线监测装置

无要求。

2、其他

无。

四、环境保护设施调试效果

有组织废气：监测结果表明，1#排气筒排放的氨最大排放速率 6.72×10^{-2} kg/h、硫化氢最大排放速率 3.56×10^{-2} kg/h，臭气浓度最大值977（无量纲），均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（ $\text{H}_2\text{S} \leq 0.33$ kg/h、 $\text{NH}_3 \leq 4.9$ kg/h、臭气浓度 ≤ 2000 （无量纲））。

无组织废气：根据监测结果可知，厂界无组织排放颗粒物的浓度最大值597mg/m³低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物浓度 ≤ 1.0 mg/m³），氨浓度最大值0.07mg/m³、硫化氢浓度最大值0.006mg/m³、臭气浓度最大值13（无量纲），均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值标准限值要求（氨 $1.5 \leq$ mg/m³、硫化氢 ≤ 0.06 mg/m³、臭气浓度 ≤ 20 （无量纲））。

废水：项目生活污水依托广西贵港市腾龙投资有限公司现有三级化粪池处理后排入园区污水管网，现有三级化粪池已水泥硬化封闭，不具备监测条件，不进行监测。类比同类型项目贵港市翔鲸饲料有限责任公司《年产16万吨高档膨化配合饲料项目竣工环境保护验收监测表》（2023年12月）中的监测数据可知，生活污水经化粪池处理后，pH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油监测因子监测浓度最大值均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准限值。

噪声：建设项目东面厂界昼间最大值62dB（A）、夜间最大值50dB（A），南面厂界昼间最大值61dB（A）、夜间最大值49dB（A），北面厂界昼间最大值64dB（A）、夜间噪声最大值49dB（A），均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，噪声达标排放。

固废：项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处置。布袋除尘器粉尘回用做为产品外售，废包装袋出售给废品收购站。设备维修过程产生废机油、废机油桶、废气处理产生废活性炭，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目监测期间，项目废气、噪声均能达标排放，对环境影响不大。

六、验收结论及后续要求

广西贵港市宏宇饲料有限公司年产10000吨饲料添加剂建设项目（1期）在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；接受环境保护主管部门的监督管理。

广西贵港市宏宇饲料有限公司

2025年5月28日

广西贵港市宏宇饲料有限公司年产 10000 吨饲料添加剂建设项

目 (1 期) 竣工环境保护验收签名表

姓名	工作单位	职务/代表	签名
杨守	贵港市宏宇饲料有限公司	总经理	杨守
谭健沛	贵港市宏宇饲料有限公司	厂长	谭健沛
王端瑞	贵港市宏宇饲料有限公司	副厂长	王端瑞
梁伟	贵港市中寰环境监测有限公司	技术员	梁伟
梁海文	广西恒发环保咨询有限公司	技术员	梁海文
丘湘龙	贵港市环保协会	高工	丘湘龙
刘尚志	贵港市环保协会	高工	刘尚志

